



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-08/19-01/102
URBROJ: 2181/03-04-19-2
Grohote, 24.07.2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: **OPĆINA ŠOLTA**
Sjedište: **Grohote, Podkuća 8**
OIB: **38621571773**
Tel. / faks: **tel.021/654-123 ; fax.021/654-130**
Internetska adresa: **www.solta.hr**
Adresa e-pošte: **opcina.solta@osolta.tcloud.hr**

2. PREDMET NABAVE: **Uređenje poljskih putova** sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 100.000,00 kuna (bez PDV-a)
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
5. Ovaj poziv će se objaviti na web stranici www.solta.hr
6. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 8. ovog poziva. Ponudbeni list i troškovnik moraju biti ispunjeni neizbrisivim otiskom.
7. ROK IZVRŠENJA RADOVA: do 20.07.2019.
8. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:
 - a) Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti

izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.

- b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
- Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Šolta; Podkuća 8, 21 430 Grohote i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE“ – **(Uređenje poljskih putova)**
- Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju
- Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 02.08.2019. godine do 10:00 sati.

11. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika

12. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Šolta, Podkuća 8, 21 430 Grohote.

13. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

14. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Tonkica Radeljić telefon 021/654-151)

15. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Povjerenstvo za provedbu postupaka
jednostavne nabave
Tonkica Radeljić**

NARUČITELJ:	OPĆINA ŠOLTA
PONUDBENI LIST	

Naziv ponuditelja	
Sjedište	
OIB	
broj računa	
u sustavu PDV-a	DA NE (zaokružiti)
adresa za dostavu pošte	
adresa e-pošte	
kontakt osoba	
Telefon	
Fax	

Ponuda broj: _____

sveukupna cijena u kunama	
bez PDV-a	
PDV	
UKUPNO	
rok valjanosti ponude	30 dana

Ovlašteni predstavnik ponuditelja _____

Predmet: Troškovnik – Uređenje poljskih putova

A. Poljski put Nečujam – rat dužine 1600 m i širine 3,5

Stavka	Opis stavke	J.m.	Količina	Jed. cijena	UKUPNO
A1	PRIPREMNI RADOVI				
	Uklanjanje grmlja / drveća				
1	Rad obuhvaća strojno ili ručno uklanjanje šiblja i niskog raslinja i odvoz na odlagalište udaljeno do 10 km. U nisko raslinje spada trava i grmlje do 0,5 m visine koje je potrebno "postrugati". Površine koje treba očistiti utvrđuje nadzorni inženjer prije početka radova.				
	Obračun po m ² izvedenih radova.	m ²	1600,00		kn
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					kn
A2	ZEMLJANI RADOVI				
	Uređenje postojećeg puta do kote posteljice				
2	Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Stavka uključuje mehaničko razbijanje kamena iznad kote posteljice (do 5 % površine), osiguranje pokosa, frezanje, grubo planiranje i mehaničko zbijanje podloge. U cijenu je uračunato pikamiranje, površinsko frezanje, planiranje, mehaničko zbijanje, odnosno potpuno uređenje posteljice i eventualni odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.				
	Obračun po m ² izvedenih radova.	m ²	650,00		kn
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					kn
A3	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm.				
3	Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 0/63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da je modul stišljivosti Ms ≥80 MN/m ² , stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 2 cm. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. Obračun radova: Po kvadratnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju.				
	Obračun po m ² izvedenog kolnika.	m ²	650,00		kn

	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:				
A4	Ukupno za poljski put <i>Nečujam – rat</i>				
A1	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				kn
A2	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				kn
A3	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:				kn
	UKUPNO:				Kn
	PDV (25 %)				Kn
	SVEUKUPNO:				kn

B. Poljski put Grohote – put zahoda dužine 750 m i širine 3,5 m

Stavka	Opis stavke	J.m.	Količina	Jed. cijena	UKUPNO
B1	PRIPREMNI RADOVI				
	Uklanjanje grmlja / drveća				
1	Rad obuhvaća strojno ili ručno uklanjanje šiblja i niskog raslinja i odvoz na odlagalište udaljeno do 10 km. U nisko raslinje spada trava i grmlje do 0,5 m visine koje je potrebno "postrugati". Površine koje treba očistiti utvrđuje nadzorni inženjer prije početka radova.				
	Obračun po m ² izvedenih radova.	m ²	550,00		kn
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				kn
B2	ZEMLJANI RADOVI				
2	Uređenje postojećeg puta do kote posteljice Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Stavka uključuje mehaničko razbijanje kamena iznad kote posteljice (do 5 % površine), osiguranje pokosa, freziranje, grubo planiranje i mehaničko zbijanje podloge. U cijenu je uračunato pikamiranje, površinsko freziranje, planiranje, mehaničko zbijanje, odnosno potpuno uređenje posteljice i eventualni odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.				
	Obračun po m ² izvedenih radova.	m ²	300,00		kn
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				kn

B3	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
3	<p>Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm.</p> <p>Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala granulacije 0/63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije.</p> <p>Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da je modul stišljivosti $M_s \geq 80$ MN/m², stupanj zbijenosti $S_z \geq 100\%$. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 2 cm.</p> <p>U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti.</p> <p>Obračun radova: Po kvadratnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju.</p>				
	Obračun po m ² izvedenog kolnika.	m ²	300,00		kn
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:				
B4	Ukupno za poljski put <i>Grohote – put zahoda</i>				
B1	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				kn
B2	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				kn
B3	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:				kn
	UKUPNO:				Kn
	PDV (25 %)				Kn
	SVEUKUPNO:				kn

Ukupno A4 + B4 _____ **kn**

PDV 25% _____ **kn**

Sveukupno: _____ **kn**