REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-09/22-01/59
URBROJ: 2181-49-03-22-2
Grohote, 10.05.2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv:	**OPĆINA ŠOLTA**
Sjedište:	**Grohote, Podkuća 8**
OIB:	**38621571773**
Tel. / faks:	tel.**021/654-123 ; fax.021/654-130**
Internetska adresa:	**www.solta.hr**
Adresa e-pošte:	**opcina.solta@osolta.tcloud.hr**

2. PREDMET NABAVE: Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta za 2022. Godinu, sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 288.000,00 kuna (bez PDV-a)

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

5. Ovaj poziv će se objaviti na web stranici www.solta.hr i dostavljen slijedećim tvrtkama:

   a. Beton Šolta d.o.o., Sv. Nikole 16, Stomorska, bkopiskop@gmail.com
   b. Kalebić d.o.o., Riva Pelegrin 32, Stomorska; jakov.caleta@gmail.com
   c. Kaštelanac – projekt d.o.o., Kalebićeva 16, Gornje Selo toni_kastelanac@yahoo.com

6. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 8. ovog poziva. Ponudbeni list i troškovnik moraju biti ispunjeni neizbrisivim otiskom.

7. ROK IZVRŠENJA RADOVA: do 31.12.2022.

8. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

a) Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.

b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

c) Izabrani ponuditelj prilikom potpisa Ugovora mora dati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika, u iznosu od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om s rokom valjanosti 30 (trideset) dana od dana primopredaje radova.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:
   - Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.
   - Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Šolta; Podkuća 8, 21 430 Grohote i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE“ – (Održavanje nerazvrstanih cesta i putova**)**

   - Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju

   - Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 19.05.2022. godine do 10:00 sati.
11. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika
12. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Šolta, Podkuća 8, 21 430 Grohote.
13. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.
14. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Tonkica Radeljić telefon 021/654-151)
15. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave
Tonkica Radeljić

NARUČITELJ:	**OPĆINA ŠOLTA**

PONUDBENI LIST

Naziv ponuditelja	
Sjedište	
OIB	
broj računa	
u sustavu PDV-a	DA NE (zaokružiti)
adresa za dostavu pošte	
adresa e-pošte	
kontakt osoba	
Telefon	
Fax	

Ponuda broj: _____

sveukupna cijena u kunama	
bez PDV-a	
PDV	
UKUPNO	
rok valjanosti ponude	**30 dana**

Ovlašteni predstavnik ponuditelja _____

Predmet: Troškovnik – Održavanje nerazvrstanih cesta i putova

Stavka	Opis stavke	J.m.	Količina	Jed. cijena	UKUPNO
A1	**PRIPREMNI RADOVI**				
	Uklanjanje grmlja / drveća				
1	Rad obuhvaća strojno ili ručno uklanjanje šiblja i niskog raslinja i odvoz na odlagalište udaljeno do 10 km. U nisko raslinje spada trava i grmlje do 0,5 m visine koje je potrebno "postrugati". Površine koje treba očistiti utvrđuje nadzorni inženjer prije početka radova.				
	Obračun po m^2 izvedenih radova.				
	Čišćenje niskog raslinja.	m^2	8.000,00		
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				**kn**
A2	**ZEMLJANI RADOVI**				
2	**Uređenje postojećeg puta do kote posteljice** Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Stavka uključuje mehaničko razbijanje kamena iznad kote posteljice (5 do 10 % površine), osiguranje pokosa, grubo planiranje i mehaničko zbijanje podloge. Kote i nagib ceste određuje nadzorni inženjer. U cijenu je uračunato pikamiranje, grubo planiranje, mehaničko zbijanje, odnosno potpuno uređenje posteljice i eventualni odvoz viška materijala na deponiju do 10 km.	m^2	17.500,00		
3	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm. Stavka obuhvaća ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da modul stišljivosti bude Ms ≥ 80 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 1 cm. U cijenu ulaze svi potrebni transporti, razastiranje,valjanje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti. Napomena: Materijal osigurava Općina Šolta, koji se nalazi na deponiju Vrvotine u Gornjem Selu.	m^2	21.000,00		
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				**kn**

A3	**ARMIRANOBETONSKI RADOVI**				
	Izrada betonskog kolnika				
4	Ugradnja betonskog sloja klase C16/20 se vrši na pripremljenu i uvaljanu tamponsku podlogu. Debljina sloja je 10 cm do završne kote tampona. Stavka uključuje postavljanje armaturne mreže Q-283 u sredinu sloja s preklopima od 40 cm cijelom površinom sa odgovarajućim distancerima, dobavu, transport, ugradnju i njegu betona kao završnog sloja. Beton se ugrađuje na mjestima gdje odredi nadzorni inženjer.				
	Obračun po m2 armirane i betonirane površine.	m^2	200,00		
	ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:				**0,00 kn**
	REKAPITULACIJA				
A1	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO				
A2	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:				
A3	ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:				
	UKUPNO:				
	PDV (25 %)				
	SVEUKUPNO:				

Radovi se obavljaju sukcesivno po potrebi naručitelja na području općine Šolte tijekom kalendarske godine

M.P.

_____

Potpis