

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21) na svojoj 22. sjednici održanoj dana **12.12.2022.** godine donijelo je

## **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

U smislu ovog programa pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim aktivnostima:

- 1. Održavanje javne rasvjete**
- 2. Održavanje mjesnih groblja**
- 3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova**
- 4. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**
- 5. Održavanje javnih zelenih površina**
- 6. Održavanje čistoće javnih površina**
- 7. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**
- 8. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**

**1. Usluge održavanja javne rasvjete: UKUPNO: 101.600,00 EUR**

- redovno održavanje na cca 950 rasvjetnih tijela u iznosu od **50.000,00 EUR**. Pod održavanjem podrazumijevaju se svi materijalni troškovi i usluge vezani za zamjenu žarulja uključujući i natrijeve i LED žarulje, prigušnica, zaštitnih stakala, plastike, grla, kabela, stupova, kontrola i sl. Pod održavanje javne rasvjete podrazumijeva se i postavljanje i skidanje ukrasa za novogodišnje praznike.
- opskrba električnom energijom u iznosu od **45.000,00 EUR**
- popravak postojećih božićnih i novogodišnjih ukrasa u iznosu od **3.300,00 EUR**
- kupnja novih božićnih i novogodišnjih ukrasa u iznosu od **3.300,00 EUR**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE***

- *Po potrebi tijekom cijele godine*

**2. Usluge održavanja sedam mjesnih groblja realizirat će se u iznosu od **24.700,00 EUR****

- redovno održavanje obuhvaća sve materijalne troškove i usluge vezane za čišćenje trave, suhog granja i drugog raslinja na i u okolini groblja tijekom cijele godine, a temeljitije čišćenje prije Dana mrtvih, po potrebi će se otklanjati uočena oštećenja, redovno održavati objekte i opremu groblja i mrtvačnice te hortikulturno uređivati površine groblja u iznosu od **24.000,00 EUR**
- opskrba vodom u iznosu od **700,00 EUR**

***DINAMIKA ODRŽAVANJA GROBLJA***

- *1x mjesečno tijekom cijele godine redovno*
- *Pojačano održavanje za Dan mrtvih ,prije sprovoda i blagdana V.Gospu*

- 3. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova diljem otoka sa prioriternim dionicama te po potrebi intervencijom na svim ostalim realizirat će se u iznosu od **93.000,00 EUR**. Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje, košenje, uklanjanje raslinja i grmlja, valjanje, učvršćivanje betonom, popravak i sanacija lica u kamenu, te popravak i sanacija potpornih zidova i nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ophodnja i redovno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama. Ovaj program uključuje :**

- Održavanje nerazvrstanih cesta i putova – **69.000,00 EUR**
- Održavanje poljskih, poljoprivrednih i protupožarnih putova – **14.000,00 EUR**
- Stručni nadzor nad radovima – **3.000,00 EUR**
- Prometni znakovi – **7.000,00 EUR**

### **DINAMIKA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA**

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva planiranje, tamponiranje, košenje, uklanjanje raslinja i grmlja, valjanje, učvršćivanje betonom, izrada lica u kamenu, te nogostupa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ophodnja i redovno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama.

### **OPIS RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA**

<b>Stavka</b>	<b>Opis stavke</b>	<b>J.m.</b>	<b>Količina</b>	<b>Procjena Jed. Cijena s Pdv-om</b>	<b>Procjena UKUPNO s Pdv-om</b>
<b>A1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Uklanjanje grmlja / drveća</b> Rad obuhvaća strojno ili ručno uklanjanje šiblja i niskog raslinja po nerazvrstanim cestama i odvoz na odlagalište udaljeno do 10 km. U nisko raslinje spada trava i grmlje do 0,5 m visine koje je potrebno "postrugati". Površine koje treba očistiti utvrđuje nadzorni inženjer prije početka radova.				
	Obračun po m <sup>2</sup> izvedenih radova.				
<b>2</b>	Čišćenje niskog raslinja.	m <sup>2</sup>			
	Strojno malčiranje raznog raslinja i granja izraslih uz i po poljskim putovima				
	Obračun po m izvedenih radova.				
	Čišćenje niskog raslinja.	m			
	<b>PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:</b>				
<b>A2</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
<b>1</b>	<b>Uređenje postojećeg puta do kote posteljice</b> Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje. Stavka uključuje mehaničko razbijanje kamena iznad kote posteljice (5 do 10 % površine), osiguranje pokosa, grubo planiranje i mehaničko zbijanje podloge. Kote i nagib ceste određuje nadzorni inženjer. U cijenu je uračunato pikamiranje, grubo planiranje, mehaničko zbijanje, odnosno potpuno uređenje posteljice i eventualni odvoz viška materijala na deponiju do 10 km.				
		m <sup>2</sup>			

2	<p>Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine <math>d = 10</math> cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjev kvalitete koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala je da modul stišljivosti bude <math>M_s \geq 80</math> MN/m<sup>2</sup>, stupanj zbijenosti <math>S_z \geq 100\%</math>. Ravnost mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati za najviše 1 cm. U cijenu ulazi dobava materijala, svi potrebni transporti, razastiranje, valjanje i ostali radovi na ugradnji i strojnoj obradi do tražene zbijenosti.</p>	m <sup>2</sup>			
<b>ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:</b>					

<b>A3</b>	<b>ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>				
	<b>Izrada betonskog kolnika</b>				
1	Ugradnja betonskog sloja klase C16/20 se vrši na pripremljenu i uvaljanu tamponsku podlogu. Debljina sloja je 10 cm do završne kote tampona. Stavka uključuje postavljanje armaturne mreže Q-283 u sredinu sloja s preklopima od 40 cm cijelom površinom sa odgovarajućim distancerima, dobavu, transport, ugradnju i njegu betona kao završnog sloja. Beton se ugrađuje na mjestima gdje odredi nadzorni inženjer.				
	Obračun po m <sup>2</sup> armirane i betonirane površine.	m <sup>2</sup>			
<b>ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:</b>					

<b>A4</b>	<b>STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA</b>				
1	Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih putova i cesta, te poljskih putova				
	Obračun	Kompl.	1		
<b>STRUČNI NADZOR UKUPNO:</b>					

**4. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** – podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost u ukupnom iznosu od **85.000,00 EUR** a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- strojno i ručno čišćenje javnih površina (trgova, ulica, tržnice, i sl.), održavanje opreme na javnim površinama, pražnjenje i čišćenje seoskih voda, postavljanje znakova, ogledala i sl. na javno prometne površine u iznosu od **55.000,00 EUR**.
- Održavanje čistoće plaža u razdoblju od 01.06.2023. do 30.09.2023. u iznosu od **8.000,00 EUR**.
- Predsezonsko čišćenje plaža svibanj/lipanj u suradnji s mjesnim odborima i lokalnim stanovništvom u iznosu od **8.000,00 EUR**.
- Prehrana plaža prije početka turističke sezone, tijekom travnja i svibnja, koja uključuje strojno naguravanje i planiranje postojećeg kamenog materijala, te nabava,

prijevoz, razastiranje i planiranje kamenog materijala frakcija 4-8 mm i/ili 8-16mm i oblutaka u iznosu od **14.000,00 EUR**.

**DINAMIKA ODRŽAVANJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**

<b>Red.br.</b>	<b>Redovno tijekom cijele god.</b>	<b>Sezonski 01.06.- 01.10.</b>	<b>Mjesto</b>
1	3 x mjesečno	2x tjedno	S.Selo
2	Svakodnevno	svakodnevno	Grohote
3	3 x mjesečno	2x tjedno	D.Selo/Krušica
4	3 x mjesečno	2x tjedno	G.Selo
5	3 x mjesečno	svakodnevno	Nečujam
6.	3 x mjesečno	svakodnevno	Rogač
7.	3x mjesečno	svakodnevno	Maslinica
8.	3x mjesečno	svakodnevno	Stomorska/G.Krušica

5. **Održavanje javnih zelenih površina** u ukupnom iznosu od **66.000,00 EUR**, a obuhvaća slijedeće:
- Redovno održavanje zelenih površina: košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, kupnja sadnica, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina u iznosu od **52.000,00 EUR**
  - Opskrba vodom u iznosu od **14.000,00 EUR**.
6. **Održavanje čistoće javnih površina** – podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada, uključujući i glomazni otpad, koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta u ukupnom iznosu od **16.000,00 EUR**.
7. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta u ukupnom iznosu od **32.000,00 EUR (241.104,00 kn)**, a obuhvaća slijedeće:
- Održavanje javnog WC u Nečujmu u razdoblju od 01.06. do 30.09. u iznosu od **6.000,00 EUR**
  - Zakup poslovnog prostora za potrebe skladištenja materijala za održavanje – **12.000,00 EUR**
  - Manji komunalni zahvati na saniranju oštećenja na javnim površinama, objektima i opremi i sl. – **14.000,00 EUR**.
8. **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija** u iznosu od **3.500,00 EUR**.

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2023. i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šolta”.

Klasa: 400-06/22-02/04  
Urbroj: 2181-49-01-22-17  
Grohote, 12.12. 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Teo Tomić, dipl.iur.